



СОГЛАСОВАНО:




УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.
 благоустройства общественной территории сквера у братской могилы 358 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками с. Верхний Любаз Фатежского района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на благоустройство территории сквера

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 11.8-ЭП

Сметная стоимость строительных работ _____ 263886,6 руб.

Средства на оплату труда _____ 1597 руб.

Сметная трудоемкость _____ 179,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн.з/п	эк.маш.	з/п мех		осн.з/п	эк.маш.	з/п мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. покрытие																
1	ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,021	6376,13	244,3	6127,49	1045,04	134	5	129	22	31,32	0,66	90,09	1,89
2	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	36,75	4,8		4,8		176		176					
3	ФЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	0,16	16,65		16,65	3,25	3		3	1			0,28	0,04
4	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,083	740,03	244,16	495,09	64,5	61	20	41	5	30,75	2,55	4,71	0,39
5	ФССЦ-01.7.12.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Геомембрана: толщина 1,5 мм	м2	83	26,23				2177							
6	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1245	2281,99	126,07	2143,72	177,59	284	16	267	22	15,72	1,96	13,88	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФССЦ-02.3.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	13,695	59,99				822							
8	ФЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,83	2143,59	346,41	391,42	12,14	1779	288	325	10	42,4	35,19	0,98	0,81
9	ФССЦ-05.2.02.19-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плитка вибропрессованная: прямоугольник, размер 200x100x60 мм, серая	м2	83	172,68				14332							
10	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,72	4412,47	643,64	78,78	9,64	7589	1107	136	17	76,08	130,86	0,72	1,24
11	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	172	22,36				3846							
12	ФЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00384	2184	2184			8	8			280	1,08		
16	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00384	3897,23	1404	1587,74	244,51	15	5	6	1	180	0,69	18,13	0,07
34	ФССЦ-04.1.02.05-0038 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	0,39168	520				204							
35	ФЕР06-01-015-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> ПРИМ	Установка МАФ	т	0,14	958,14	445,69	440,24	54,14	134	62	62	8	46,33	6,49	4,38	0,61
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									31564	1511	1145	86		179,48		6,78
Накладные расходы									1549							
Сметная прибыль									1338							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 1									134	5	129	22		0,66		1,89
Накладные расходы 67% = 95%*0,7 ФОТ (от 27)									18							
Сметная прибыль 45% = 50%*0,9 ФОТ (от 27)									12							
Итого с накладными и см. прибылью									164					0,66		1,89
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 2									176		176					
Озеленение. Защитные лесонасаждения:																
Итого Поз. 3									3		3	1				0,04
Накладные расходы 81% = 115%*0,7 ФОТ (от 1)									1							
Сметная прибыль 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 1)									1							
Итого с накладными и см. прибылью									5							0,04
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 4-11									30890	1431	769	54		170,56		4,17
Накладные расходы 99% = 142%*0,7 ФОТ (от 1 485)									1470							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 1 485)								1277							
	Итого с накладными и см. прибылью								33637					170,56		4,17
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
	Итого Поз. 12								8	8				1,08		
	Накладные расходы 56% = 80%*0,7 ФОТ (от 8)								4							
	Сметная прибыль 41% = 45%*0,9 ФОТ (от 8)								3							
	Итого с накладными и см. прибылью								15					1,08		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 16, 34-35								353	67	68	9		7,18		0,68
	Накладные расходы 74% = 105%*0,7 ФОТ (от 76)								56							
	Сметная прибыль 59% = 65%*0,9 ФОТ (от 76)								45							
	Итого с накладными и см. прибылью								454					7,18		0,68
	Итого								34451					179,48		6,78
	Всего с учетом " СМР=6,51"								224276					179,48		6,78
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы								28908							
	Машины и механизмы								1145							
	ФОТ								1597							
	Накладные расходы								1549							
	Сметная прибыль								1338							
	НДС при упрощённой схеме налогообложения (для применения с единым индексом к СМР)								39624							
	Итого с непредвиденными								263800							
	263 900 * 0,999946								263886,6							
	ВСЕГО по смете								263886,6					179,48		6,78

Составил: _____ Арефьева Е.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Составлено Уриной М.А.